LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA DOME
IEPIRKUMA KOMISIJA

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnovads.lv

Ventspilī

10.11.2014. Nr. 2

Skaidrojumi par atklātu konkursu „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā" ietvaros 1. kārtas 1. un 2. būves daļa"
Identifikācijas Nr. VND2014/60ERAF

1. jautājums: Koptāmē 1.daļai 8.apakšpunktā „8 ELT" ir paredzēta kabeļa iebūve ārējiem elektroapgādes tīkliem. Savukārt projekta sadaļā ELT ir dotas tikai KSS un NAI specifikācijas, izbūves shēmas. Projekta sadaļā ELT paskaidrojuma rakstā 4. apakšpunktā ir minēta kabeļa ieguldīšana ar atsauci uz pirms uzskaites tīklu projektu. Arī ģenerālplānā KSS-2 tīklu iebūvei ir parādīts kabelis ar atsauci uz atsevišķo projektu, kura nav. Vai pildīt koptāmes „8 ELT" punktu? Gadījumā ja ir jāpilda, tad lūdzam papildināt projektu. (Tehniskajos noteikumos nekāda papildus informācija netika atrasta.)

Atbilde.
Informējam, ka pirmsuzskaites daļai tika izstrādāts atsevišķs tehniskā projekta sējums un tāme, kas nav iekļauta dotā atklātā konkursa dokumentācijā, jo par šiem darbiem A/S „Sadales tīkls" organizē savu iepirkumu un izvēlas būvnieku. Pretendentam savā piedāvājumā nav jāiekļauj pirmsuzskaites tīkla izmaksas.

2.jautājums: Pēc projekta ir paredzētas kanalizācijas sūkņu stacijas ar diametru 1250mm. Ņemot vērā projektā minēto komplektāciju, to nav iespējams samontēt. Ja arī samontēs, tad nažveida aizbīdni nost noņemt nevarēs, jo pie skrūvēm nevarēs tikt klāt. Arī LBN nosaka, ka akām, kurām dziļums ir lielāks par 3m, jābūt vismaz ar diametru 1500mm. No ekspluatācijas viedokļa izpildīt visas prasības tādā diametrā ir sarežģīti. Lūdzam precizēt KSS aku diametru. Gadījumā, ja diametrs nemainīsies, vai pastāv iespēja samontēt nažveida aizbīdni ārpus akas?

Atbilde.
Informējam, ka KSS iekšējā spiedvada diametrs ir DN50, kas ļauj uzstādīt nažveida aizbīdni uz ieplūdes caurules KSS iekšpusē. Ja spiedvada diametrs būtu lielāks par DN50, tad būtu problemātiski uzstādīt nažveida aizbīdni.

Tehniskā projektā paredzēts uzstādīt rūpnieciski ražotu KSS. Būvniekam KSS (ar visu iekšējo apsaisti) jāuzstāda un jāpievieno spiedvads un pašteces caurule pie KSS.

3. jautājums:

Nolikuma 7.1.10. punkts nosaka, ka nosacījumu (Pretendenta dalībai iepirkuma procedūr pārbaudi Iepirkumu komisija veiks atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.[1] panta noteikumie un proti: „.....lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūr Pasūtītājs, izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktaj kārtībā ..."

Savukārt Nolikuma punkts 9.2.2.pieprasa Pretendentam iesniegt dokumentus, kas apliecir Pretendenta atbilstību Nosacījumiem Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā.

Ņemot vērā pretrunīgu augstāk minēto Nolikuma punktu saturu, lūdzam paskaidrot, v Pasūtītājs veiks Pretendenta atbilstības Nosacījumiem Pretendenta dalībai iepirkuma procedūr izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, vai arī Pretendentam pašam jāpieprasa dokumenti dažādās valsts un pašvaldību iestādēs un jātērē laiks un resursi Informācij pieprasīšanai un saņemšanai savas atbilstības pierādīšanai.

Atbilde.

Informējam, ka atbilstoši konkursa nolikuma 7.1.10. punktā noteiktajam, Iepirkumu komisija konkursa nolikuma 7.punktā norādīto nosacījumu pārbaudi veiks atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.[1] panta noteikumiem, izmantojot MK noteikumus noteikto informācijas sistēmu.

Ar cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs M. Dadzis