


Galvenie montāžas darbi				
Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	2	3	4	5
1	Apgaismojuma vadības sistēmas bloka uzstādīšana	gab.	1.00	
2	Tranšejas rakšana, gultnes sagatavošana un aizbēršana	m	1523	t.sk. Smilts spilvena izveide, izraktās grunts nomaiņa un transports iekļaujot materiālu izmaksas
3	Kabeļa guldīšana tranšējā	m	1733	
4	Aizsargcaurules guldīšana tranšējā	m	141	
5	Caurdure līdz 6m	gab.	9	
6	Caurdure līdz 12m	gab.	9	
7	Kabeļa montāža pa konstrukcijām	m	15	
8	Kabeļa ievilkšana balstā	m	195	
9	Brīdinājuma lentas montāža	m	1523	
10	Spaiļu bloka montāža balstā	gab.	40	
11	Automātslēdža montāža	gab.	40	
12	Kabeļa gala apdares montāža	gab.	80	
13	Apgaismojuma balstu pamatu montāža	gab.	40	
14	Apgaismojuma balsta ar konsoli montāža	gab.	40	t.sk. Konsoles, Gumijas blīves montāža
15	Gaismekļu montāža	gab.	40	t.sk. Spuldzes montāža
16	Būvatļauju un rakšanas atļauju izņemšana	kompl.	1	
17	Nodošanas dokumentācija un mērījumi	kompl.	1	
18	Trases nospraušana	kompl.	1	
19	Trases uzmērīšana	kompl.	1	
20	Papildmateriālu montāža	kompl.	1	

 <p>SIA "KCE"</p>		Elektroapgaismojuma rekonstrukcija Dokupes ciemā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā.		
		Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, reģ.nr. 90000052035		
Reģistrācijas numurs: LV41203037327 Adrese: Dzelzavas 74, Rīga, LV1082 e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964		Galveno darbu specifikācijas		Marka: ELT
Būvproj.vad.	J.Voitko			Stadija
Izstrādāja	T.Birziņš			Lapa
				Mērogs
				TP
				6
				bez mērog
				Pasūtītāja Nr.
				Arhīva reģ. Nr.