

ESOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	0,4 kV ZEMSPRIEGUMA ELEKTROKABEĻS
	PAZĒMES ŪDENSVAIDS
	SADZĪVES KANĀLIZĀC. PAŠTĒCES CAURULVADS

JAUNPROJEKTĒJAMO

INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI


APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	JAUNPROJEKTĒJAMA LIETUS ŪDENS KANĀLIZĀCIJA
	JAUNPROJEKTĒJAMS ŪDENSVAIDS
	JAUNPROJEKTĒJAMS ELEKTRIKAS KABEĻS
	JAUNPROJEKTĒJAMS AFGAISMOJUMA KABEĻS

PIENĒMTIE PLĀNA APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJ.	NOSAUKUMS
	PROJEKTA SĀKUMA NOJUME
	SARGA VAGONIS
	BODVABU VADĪTĀJA VAGONIS
	STRAIDIEKU SADZĪVES VAGONIS
	INVENTĀRA VAGONIS
	MATERIĀLU KOKRAUTINE
	BODVRIZU KONTEINERI
	BERAMO MATERIĀLU ATBĒRTNE
	PARVIETĒJAMĀ BIOTULETE
	TRANSPORTA KUSTĪBA BOVLAIKUMA
	PAGADU ZOOS
	BŪVTĀFĒLE
	DROŠĪBAS ZĪMES
	UGUNSDROŠĪBAS STENDS
	PAGADU ELEKTROPRIEŠLĪGUMA VIETA
	PAGADU VĀRTI
	BOVLAIKUMA PAGADU AFGAISMOJUMS
	BOVLAIKUMA ELEKTROKABEĻS
	DEMONTĒJAMS APJOMS
	PARVIETĒJAMĀI PARBŪVĒJAMĀI APJOMI
	PROJEKTA AFGAISMOJUMS
	PAGADU CEĻŠ

PIEZĪMES:

- kā būvaukuma norobežojumu paredzēts izmantot pagaidu nozogojumu ar vārtiem;
- Pagaidu ēkas tiek izveidotas teritorijas dienvidrietumu daļā uz pagaidu šķembu seguma;
- Darbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpas ierīkoas pārvietojamajos konteineros;
- Tualetei izmantojama teritorijā novietotās pārvietojamās biotualetes;
- Būvmateriālu novietnes un atbērtnes izveidojamas uz pagaidu šķembu seguma;
- Pie vārtiem izveidotas sekojošas zīmes: 2.1, 2.6, 4.6, 4.7, 4.25, 6.2 (zīmes skatīt paskaidrojuma raksta pielikumā);
- Iebraukuve būvaukuma organizējama no Tārgales pamatskolas piebraucamā ceļā;
- Elektrības padeve būvdarbu laikā pagaidu ēku un būvju laukumam nodrošināt izveidojot pagaidu pieslēgumu. Būvaukumā uzstādīt kontrolskaitītājus;
- Izveidojot pagaidu pieslēgumus un uzstādot skaitītājus to iepriekš jāsasaka ar attiecīgo komunikāciju turētājiem un jāpieaicina attiecīgo komunikāciju turētāju pārstāvis;
- Uz būvniecības laiku objektā jānodrošina tehniskais ūdens būvniecības vajadzībām.
- Pagaidu ēku un būvju izveidojumam ir informatīva nozīme;
- Autotransporta piebraucšana un atzbraucšana paredzēta pa Tārgales pamatskolas piebraucamo ceļu;
- Būvuzņēmējam izstrādājot DVP jāsaplāno pagaidu pieslēguma vietas ar Pasūtītāju un inženierkomunikāciju turētājiem;
- Pēc būvdarbu veikšanas jāsakopi un jāatjauno visa būvdarbu laikā skartā teritorija;
- Ja būvdarbu veikšanai tiek izmantota blakus esošo zemes īpašnieku teritorija, kam iepriekš ir jābūt saskaņotam, teritorija ir jāsakopi un jāatjauno;
- Būvmateriālus savākt noslogtos konteineros un transportēšanas laikā tos pārkārt;
- Būvmateriālu piegādi un būvgružu izvešanu no objekta veikt laika posmos, kad būvaukumā un piebraucamajās ceļos nav atvērta tranšeju;
- Izbūvējot lietus kanalizāciju ārpus būvaukuma nozogojuma atvērtais tranšejas jānorobežo ar brīvdīņuuma lentām un norobežojošajām barjerām;
- Būvuzņēmējs ir atbildīgs par drošību būvaukuma teritorijā un arī ārpus norobežotās teritorijas, vietās kur tiek izbūvēti inženieritki;
- Pēc būvdarbu veikšanas atjaunojami visi sabojātie segumi;
- Rasējumus skatīt kopā ar paskaidrojuma rakstu.
- Būvārtēles noformējums atbilstoši Ventspils novada apbūves noteikumiem.
- Komunikāciju izbūves laikā būvaukuma iekārtojams pārvietojams uz būvdarbu laikā precizējāmu vietu.
- DOP risinājumus atbilstoši būvnieka iespējām un prasībām iespējams būvdarbu gaitā mainīt.



Gerātis solis bez atvērtas (individuāls projekts), zem sola
Izbūvējis tiks būvju pārveidatā no tūlītēja laukuma
Lodes griešanas sektors, pieņemšanas vietas sekmīgi - zāliens

Perspektīvais elektrības pieslēgums (realizējams 2. būvniecības
kārtā)
Tālākās attiec 3.0x6.0m ar ieslēguma distanc 30m
Skēmes attiec sektors ar ieslēguma zonu 22.5 m un šķēpa
pieņemšanas zonu 40 m

Pildmales noliktava laukums 6x16m ar drošības zonām
Metāla konstrukcijas un perforēta metāla bloķu seguma platforma (ar margām) grāvja šķērsošanai pl. 1.0m, L-6m
Ūdens notekcaurules posma pagarināšana pirms grāvja posma aizbēšanas
Pārvietojamās skaitlīņu sēdvietas (metāla kārkas, cēļu apslūpums sēdvietām) - 105 sēdvietas
Dabīgi stiepa nojume ar solienu (metāla konstrukcija), S-18 m²
Grāvja tīrīšana, paredzot gilnes tīrīšanu kā minimums uz gilnes atzīmē +9.70 LAS
Kokosa pretkorozijas hlopatājs, S kop - 40 m²
Norobežotā barjera (noliktava) transporta laukuma ierobežošanai, 1 gp
Caurekas izbūve un grāvju profilēšana, lai nodrošinātu ūdens notek, L=17m
Asfalta seguma izbūve stāvlaukuma paplašināšanai un segumu salīdzināšana izvēide, S=117 m²

Pasūtītājs:		Objekts:	
Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601		Tārgales pamatskolas sporta laukuma jaunbūve, 1.kārta	
Paraksts		Adrese:	
		"Tārgales parks", "Liepzieci" "Tārgales skola", Tārgale, Ventspils novads, LV-3621	
DOP daļ. vad.		Lapas nosaukums:	
Deiviss Mišņevs		DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTA SHĒMA	
Izstrādāja		Līguma nr.: IE2015/100	
Reinis Karasovs		Atvērta nr.: IE2015/100	
		Mērogs: 1:500	
		Stādīja	
		Lapas	
		Ras. Nr.	
		DOP-2	