




AKAS APZĪMĒJUMS/NR	KV-5	K2-10	KV-3
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	10.50	11.00	10.25
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	10.50	11.00	10.25
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	9.72	9.64	9.50
CAURULES IEBŪVES DZĪLUMS	0.78	1.36	0.75
SLĪPUMS	GARUMS (m)		
		16.6	0.0133
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PP SN8 □500 - 16.6m		
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Noblietāts šķembu pabērums 15cm; max fr. 16/32n		
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	6.2	10.3	
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS			



AKAS APZĪMĒJUMS/NR	SM-1 K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-5	KK-18	KK-17	K2-6	SM-2 K2-3	SM-3 K2-4	K2-6	Izlaide	K2-6	Izlaide 1
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	10.72	10.72	10.72	10.72	10.50	10.55	10.70	10.80	10.72	10.72	10.80	9.45	10.80	9.21
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	10.72	10.72	10.72	10.72	10.50	10.55	10.70	10.80	10.72	10.72	10.80	9.45	10.80	9.21
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	10.06	9.72	9.69	9.66	9.46	9.44	9.42	9.40	10.06	10.03	9.60	9.53	9.40	9.37
CAURULES IEBŪVES DZĪLUMS	0.68	1.00	1.03	1.06	1.04	1.11	1.28	1.40	0.66	0.69	1.20	-0.08	1.40	-0.16
SLĪPUMS	GARUMS (m)													
		0.0200	99.7					0.0032	0.0200	1.5	0.0200	1.5	22.8	0.0032
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PP SN8 □110 - 1.0m													
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Noblietāts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm													
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	1.0	9.9	7.6	20.6	41.8	8.0	5.4	6.4	1.5	1.5	22.8		10.4	
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS														




AKAS APZĪMĒJUMS/NR	SM-1 K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-5	KK-18	KK-17	K2-6	SM-2 K2-3	SM-3 K2-4	K2-6	Izlaide	K2-6	Izlaide 1
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	10.72	10.72	10.72	10.72	10.50	10.55	10.70	10.80	10.72	10.72	10.80	9.45	10.80	9.21
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	10.72	10.72	10.72	10.72	10.50	10.55	10.70	10.80	10.72	10.72	10.80	9.45	10.80	9.21
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	10.06	9.72	9.69	9.66	9.46	9.44	9.42	9.40	10.06	10.03	9.60	9.53	9.40	9.37
CAURULES IEBŪVES DZĪLUMS	0.68	1.00	1.03	1.06	1.04	1.11	1.28	1.40	0.66	0.69	1.20	-0.08	1.40	-0.16
SLĪPUMS	GARUMS (m)													
		0.0200	99.7					0.0032	0.0200	1.5	0.0200	1.5	22.8	0.0032
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PP SN8 □110 - 1.0m													
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Noblietāts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm													
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	1.0	9.9	7.6	20.6	41.8	8.0	5.4	6.4	1.5	1.5	22.8		10.4	
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS														



AKAS APZĪMĒJUMS/NR	SM-2 K2-3	SM-3 K2-4	K2-6	Izlaide	K2-6	Izlaide 1
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	10.72	10.72	10.80	9.45	10.80	9.21
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	10.72	10.72	10.80	9.45	10.80	9.21
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	10.06	10.03	9.60	9.53	9.40	9.37
CAURULES IEBŪVES DZĪLUMS	0.66	0.69	1.20	-0.08	1.40	-0.16
SLĪPUMS	GARUMS (m)					
		0.0200	1.5	0.0200	1.5	22.8
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PP SN8 □110 - 1.5m					
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Noblietāts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm					
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	1.5	1.5	22.8		10.4	
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS						

Piezīmes:

- Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
- Tranšējas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšējas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
- Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenāža - 1.2-1.4m.
- Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
- Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
- Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
- Ar apzīmējumu "P" apzīmēta pārkrītuma aka
- Visus šķērsojošos kabeļus paredzēts ievietot apvalkcaurulē.

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601				Objekts: Tārgales pamatskolas sporta laukuma jaunbūve		Atbildīgais projektētājs:  SIA "BM - projekts" Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads LV-2167		
		Paraksts	Datums	Adrese: "Tārgales parks", "Liepziedi" "Tārgales skola", Tārgale, Ventspils novads, LV-3621		©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autoritēties likumu		
				Lapas nosaukums:				
				Lietus ūdens kanalizācijas K2 garenprofils				
LKT sad. vad.	Ingars Timofejevs		07.06.2016			Līguma nr.: IE/2015/102 Arhīva nr.: IE/2015/102 Mērogs: Mh 1:500 Mv 1:100		
Izstrādāja	Ingars Timofejevs		07.06.2016					
						Stadija	Lapas	Ras. Nr.
						BP		LKT-3