



TELPAS 1.ST. PLĀNS M 1:100

Kabeli uz UAS paneli Smartline 036-4
panelu atrašanās vietu jāprecizēt montāžas darbu gaitā
3 x kabelis 2x0.8 JYY (z.14; z.25;)
1 x kabelis 2x0.8 JE-H(st)H, E30 (z.24; z.26; sirēnas;)
1 x kabelis 2x0.8 JE-H(st)H, E30 (NC/NO kontakti)



TELPAS 2.ST. PLĀNS M 1:100

Esošais ugunsgrēka signalizācijas kontroles
panelis SMARTLINE 036-4
~220V elektrobarošana ir paredzēta EL. daļā
Akumulātori 2.gab. 12Vdc 17 A/st iebūvēti korpusā
Paneļa atrašanās vietu jāprecizēt montāžas darbu gaitā



Norādījumi:

1. Instalāciju veikt slēpti, virs piekargriestiem zem apmetuma, atklāta veida caurulēs vai penāļos.
2. Krustojuma vietās ar spēka kabeliem signalizācijas kabelus ievilkst plastmasas caurulēs.
3. Stāvvadus un nolaidumus līdz manuālajiem izsaukuma punktiem montēt zem apmetuma plastmasas caurulēs.
4. Jaunās un esošās kabelu trases norādītas nosacīti un to precizēt montāžas laikā.
5. Ugunsdzēsības signalizācijas devējus stiprināt pie griestiem, ja nav uzrādīts plānā.
6. Rokas signāldevējus stiprināt pie sienām h=1.50m.
7. Detektoru izvietojumu precizēt, ievērojot gaismekļu izvietojumu un Latvijas Standarta LVS CEN/TS 54-14 A pielikuma p.A.6.4. noteiktās prasības.

TELPU EKSPLIKĀCIJA		
Apzīmē jums	Telpas nosaukums	Telpas platība m2
1	Palīgtelpa	17.6
2	Aktu zāle	212.3
		229.9
3	Balkons	35.0
		35.0
KOPĒJĀ PLATĪBA:		264.9

~220V

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

- Esošais UAS sistēmas kontroles panelis "SMARTLINE 036-4"
 Dūmu detektors NB-338-2 ar 2 vadu bāze
 Manuālais trauksmes signāldevējs (signālpoga) FP/3RD, h=1400-1500 no tīras grīdas
 Dūmu detektors NB-338-2L ar 2 vadu bāze virs griestiem ar diodžu indikatoru pmatgriestos
 Gala pretestība (EOL elements)
- Ugunsgrēka signālizācijas zvans AH-03127S
 Signalizācijas kabelis JYY 2x0.8 detektoriem
 Ugunsizturīgs kabelis JE-H(st)H 2x0.8 (E30)
 NC/NO kontakti iekārtu vadībai
 UAS analoģu detektora zonas numurs
 UAS analoģu detektora kārtas numurs

ARHITEKTU BIROJS KRASTS Dzirnavu iela 55, Rīga, LV - 1010 tālr.: 67686360 e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv			Pasūtītājs: VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA, Reģ. Nr. 90000052035 Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601						
			Būvprojekta nosaukums: Tārgales pamatskolas aktu zāles pārbūve						
			Objekta adrese: Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads						
			1. UN 2. STĀVA PLĀNS AR UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN UGUNSGRĒKA TRAUKSMEŠ SISTĒMAS TĪKLIEM						
BPDV	I. Musijenko		Datums	Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Nr.
Inženieris:	I. Musijenko		11.04.2016.	M1:100	2016/26/01	A-2016/10	BP	UAS-4	