


PROJEKTĒJAMĀIS BALKONA PLĀNS, ĒKAS 3. STĀVĀ

TELPU EKSPLIKĀCIJA			
Apzīmējums	Telpas nosaukums	Telpas platība, m²	Telpu temperatūra, °C
1	Palīgtelpa	17.9	+18 °
2	Aktu zāle	213.2	+20°
		231.1	
3	Balkons	35.0	+20°
		35.0	
KOPĒJĀ PLATĪBA:		266.1	

NOSĀCĪTIE APZĪMĒJUMI

- taisnstūra nosūces gaisa vads ar izolāciju
- taisnstūra pieplūdes gaisa vads ar izolāciju
- taisnstūra izmešanas gaisa vads ar izolāciju
- taisnstūra ieņemšanas gaisa vads ar izolāciju
- pieplūdes difuzors
- nosūces difuzors
- regulējošais droseļvārsts
- ugunsdrošais vārsts
- trokšņu slāpētājs
- revīzijas lūka



PIEZĪMES

- Ventilācijas sistēmas montāžai tiek lietoti rūpnieciski izgatavoti no cinkotā skārda gaisa vadi.
- Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts esošās ēkas otrā stāva grīdas līmenis.
- Ieņemšanas gaisa vadu izolēt līdz gaisa sildītājam un izmešanas gaisa vadu ar Armaflex AF, b= 32 mm.
- Trokšņu novēršanai pieplūdes un nosūces gaisa vadus izolēt ar „K- FONIK” ST GK 072, b= 12 mm.
- No ventiekārtas paredzēt kondensāta novadīšanu uz tuvāko kanalizāciju, pieslēgums caur lodveida sifonu.
- Gaisa vadu tīrīšanai paredzēt tīrīšanas lūkas.
- Gaisa izmešanas vadu izvest virs jumta, h= 700 mm virs jumta pārseguma.
- Montējot ventilācijas sistēmas iekārtu, paredzēt apkalpošanas zonu.
- Gaisa vadu un difuzoru piesaistes saskaņot ar dizaina projektu un precizēt montāžas gaitā.
- Vietās kur gaisa vadi šķērso starpstāva pārsegumu caurumus paredzēt aizpildīt ar hermetizējošiem materiāliem.

<div><div><div></div><div></div></div><div>ARHITEKTU BĪROJS KRASTS</div><div>Dzīvamā iela 55, Rīga, LV - 1010 tālr.: 67686360 e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv</div></div>	Pasūtītājs:		Ventspils novada pašvaldība, LV90000052035 Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601						
	Būvprojekta nosaukums:		Tārgales pamatskolas aktu zāles pārbūve.						
	Objekta adrese:		Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads						
BPDV	D. Buliņš		Ventilācija. 3.stāva plāns						
Izstrādāja	T.Grava								
Pārbaudīja	M.Zariņš		Datums	Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Nr.
			11.04.2016	1:100	2016/26/01	A-2016/10	BP	AVK-4	