


## PROJEKTĒJAMĀIS ZĀLES PLĀNS, ĒKAS 2. STĀVĀ




## PIEZĪMES


1. Ventilācijas sistēmas montāžai tiek lietoti rūpnieciski izgatavoti no cinkotā skārda gaisa vadi.
2. Par nosacīto atzīmi  $\pm 0.000$  pieņemts esošās ēkas otrā stāva grīdas līmenis.
3. Ieņemšanas gaisa vadu izolēt līdz gaisa sildītājam un izmešanas gaisa vadu ar Armaflex AF,  $b = 32$  mm.
4. Trokšņu novēršanai pieplūdes un nosūces gaisa vadus izolēt ar „K- FONIK” ST GK 072,  $b = 12$  mm.
5. No ventiekārtas paredzēt kondensāta novadīšanu uz tuvāko kanalizāciju, pieslēgums caur lodveida sifonu.
6. Gaisa vadu tīrīšanai paredzēt tīrīšanas lūkas.
7. Gaisa izmešanas vadu izvest virs jumta,  $h = 700$  mm virs jumta pārseguma.
8. Montējot ventilācijas sistēmas iekārtu, paredzēt apkalpošanas zonu.
9. Gaisa vadu un difuzoru piesaistes saskaņot ar dizaina projektu un precizēt montāžas gaitā.
10. Vietās kur gaisa vadi šķērso starpstāva pārsegumu caurumus paredzēt aizpildīt ar hermetizējošiem materiāliem.


TELPU EKSPLIKĀCIJA			
Apzīmējums	Telpas nosaukums	Telpas platība, m <sup>2</sup>	Telpu temperatūra, °C
1	Palīgtelpa	17.9	+18 °
2	Aktu zāle	213.2	+20°
		<b>231.1</b>	
3	Balkons	35.0	+20°
		<b>35.0</b>	
KOPĒJĀ PLATĪBA:		<b>266.1</b>	

## PN1 SILTUMKALORIFERA APSAISTES MEZGLS



## NOSĀCĪTIE APZĪMĒJUMI



<div><div>ARHITEKTI BIROJS KRASTS</div></div> <div>Dzīvanu iela 55, Rīga, LV - 1010 tālr.: 67686360 e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv</div>	Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, LV90000052035 Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601									
	Būvprojekta nosaukums: <b>Tārgales pamatskolas aktu zāles pārbūve.</b>									
	Objekta adrese: Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads									
	<b>Ventilācija. Ventilācijas siltumapgāde. 2.stāva plāns</b>									
BPDV	D. Buliņš		Datums	Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Nr.	
Izstrādāja	T.Grava		11.04.2016	1:100	2016/26/01	A-2016/10	BP	AVK-3		
Pārbaudīja	M.Zariņš									