



1. STĀVA PLĀNS, M 1:100



1. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA		
Apzīmējums	Telpas nosaukums	Telpas platība, m²
1.1	Katlu telpa	56.6
1.2	Tehniskā telpa	8.2
1.3	Palīgtelpa	1.7
1.4	Tualete	2.3
1.5	Palīgtelpa	2.1
1.6	Priekštelpa	8.5
1.7	Gaitenis	6.6
1.8	Sakņu noliktava	12.2
1.9	Personāla telpa	8.9
1.10	Tualete	2.0
1.11	Palīgtelpa	5.3
1.12	Palīgtelpa	5.3
1.13	Trauku mazgātuve	19.1
1.14	Virtuve	52.5
1.15	Ēdamzāle	130.1
1.16	Roku mazgātņu telpa	12.9
1.17	Palīgtelpa	1.2
1.18	Palīgtelpa	1.4
KOPĀ 1. STĀVĀ:		336.90




PIEZĪMES:

- Visi izmēri uzrādīti milimetros (mm), augstuma atzīmes metros (m);
- Griezumus 1-1, 2-2, 3-3 skatīt lapā AR-4;
- Fasādes skatīt lapā AR-5;
- Logu, durvju un vārtu specifikāciju skatīt lapā AR-8;
- Apdares darbu tabulu skatīt lapā AR-9;
- Tehniskā kanāla revīziju lūkas precizēt būvniecības laikā;
- AR daļu skatīt kopā ar pārējām būvprojekta daļām;
- Rasējumu skatīt kopā ar inženierkomunikāciju plāniem;
- Grīdas trapus skatīt UK daļā;
- Grīdu slīpumus veidot ar 0,5° kritumu grīdas trapu virzienā, kuros paredzēts savākt ūdeņus no iekārtām. Būvniecības laikā slīpumus precizēt;
- AVK atvērumus skatīt AVK un BK daļās;
- Kāpņu kantītēm paredzēt noapaļojumu, nodrošinot kantīšu noturību pret nodrupšanu. Precizēt būvniecības laikā.

APZĪMĒJUMI:

- Esoša siena
- Aizbūvējama aila
- Jaunbūvējama Silikātbloku siena
- Jaunbūvējama ģipskartona starpsiena
- Jaunizbūvējama aila
- Nojaucamas sienas, būvdēļas

<div></div> <div>ARHITEKTU BIROJS KRASTS</div> <div>Krāslavas iela 14, Rīga, LV - 1010 tālr.: 67686360 e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv</div>			Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, LV90000052035 Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601						
			Būvprojekta nosaukums: Ugāles vidusskolas virtuves, palīgtelpu un inženierkomunikāciju pārbūve						
			Objekta adrese: Skolas iela 5a, Ugāles ciems Ugāles pagasts, Ventspils novads Kadastra Nr. 98700120120						
			1. STĀVA PLĀNS						
BPDV	R. Truševska		Datums	Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Nr.
Izstrādāja	M. Bogdanovs		20.05.2016	1:100	11-01-2016	A - 2016/08	BP	AR-2	