


BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS ĢENERĀLPLĀNS, M 1:250




APZĪMĒJUMI

	Zemes gabala robeža
	Projektējamais apjoms (1. stāva līmenī)
	Būvlaukuma nožogojums, ar vārtiem (3,5m) Bekaert h=1.8m, 67,6 tek. m
	Esoši saglabājami koki
	Būvtāfele
	Pacēlājs - 2 gab.
	Sastatnes - l=57m, h=4,3m
	Aizsargtīkls - l=57m, h=4,3m
	Prožektors - 4 gab.
	Biotualete (1x1m) - 1 gab.
	Vieta smēķēšanai
	Atkritumu kontainers (5x2,5m)

PIEZĪMES:

- Visi izmēri un augstuma atzīmes norādīti metros;
- Norādījumus par būvlaukuma organizēšanu un būvdarbu veikšanu skatīt skaidrojošajā aprakstā;
- Norobežojošo žogu aizklāt ar necaurspīdīgu materiālu;
- Esošo un projektējamo ārējo tīklu piesaistes skatīt topogrāfijā un ELT, ŪKT sadaļās;
- Objektā jānorīko atbildīgais par ugunstrošību un jāveic visi pasākumi ugunsdrošības noteikumu izpildei;
- Pirms darbu uzsākšanas personāls jāiepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem un jānovada darba drošības instruktaža ar attiecīgu ierakstu drošības žurnālā;
- Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem: Darba likums, LR MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas darba aizsardzības un ugunsdrošības normas.

<div></div> <div>ARHITEKTU BIROJS KRASTS</div> <div>Krāslavas iela 14, Rīga, LV - 1010 tālr.: 67686360 e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv</div>			<div>Pasūtītājs:</div> <div>Ventspils novada pašvaldība, LV90000052035 Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601</div>						
			<div>Būvprojekta nosaukums:</div> <div>Ugāles vidusskolas virtuves, palīgtelpu un inženierkomunikāciju pārbūve</div>						
			<div>Objekta adrese:</div> <div>Skolas iela 5a, Ugāles ciems Ugāles pagasts, Ventspils novads Kadastra Nr. 98700120120</div>						
			<div>BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS ĢENERĀLPLĀNS</div>						
BPV	R. Truševska		Datums	Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Nr.
BPDV	V. Čehrovs		20.05.2016	1:250	11-01-2016	A - 2016/08	BP	DOP-2	
Izstrādāja	M. Bogdanovs								