



FASĀDE ASĪS 4-1 , M 1:100



FASĀDE ASĪS 1-3 , M 1:100




FASĀDES KRĀSU RISINĀJUMS:

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Fasādes dekoratīvais apmetums, krāsots<br>TONIS:Tikkurila 4968                                    |
| 2 | Cokols, gludaais apmetums<br>TONIS : RAL 9001   |
| 3 | Dzelzsbetona kāpnes, nekrāsots.   |
| 4 | Skārda detaļas (notekcaurules, palodzes,<br>lāseņi) ar PE pārklājumu, b=0.7mm<br>TONIS : RAL 7004 |
| 5 | Jumta apdare, PVC membrāna Protan SE,<br>biezums - 1.2mm.<br>TONIS : Tumši pelēks                 |

Fasādes krāsu pasē norādītie toņi var atšķirties no dabā izbūvējamiem. Pirms materiālu pasūtīšanas, tos saskaņot autoruzraudzības kārtībā.

PIEZĪMES:

- Visi izmēri doti mm, augstuma atzīmes m;
- Pie jebkurām celtniecības gaitā konstatētām nesaistēm ar projektu dokumentāciju, informēt būvprojekta vadītāju un saskaņot autoruzraudzības kārtībā;
- Ailu izmērus pirms logu, durvju izgatavošanas precizēt objektā uz vietas;
- Logu, ārdurvju, specifikāciju skatīt lapā AR-8;
- AR daļu skatīt kopā ar pārējām būvprojekta daļām;
- Visām skārda detaļām biezums - 0.7mm;
- Rūdītā stikla jumtiņu atsaišu skaitu nosaka jumtiņu izgatavotājs;
- AVK atvērumus skatīt AVK un bk daļās.

<div><div></div><div>ARHITEKTU BIROJS KRASTS</div></div> <div>Krāslavas iela 14, Rīga, LV - 1010 tālr.: 67686360 e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv</div>			<div>Pasūtītājs:<div>Ventspils novada pašvaldība, LV90000052035 Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601</div></div>							
			<div>Būvprojekta nosaukums:<div>Ugāles vidusskolas virtuves, palīgtelpu un inženierkomunikāciju pārbūve</div></div>							
			<div>Objekta adrese:<div>Skolas iela 5a, Ugāles ciems Ugāles pagasts, Ventspils novads Kadastra Nr. 98700120120</div></div>							
			<div>FASĀDE ASĪS 4-1 FASĀDE ASĪS 1-3</div>							
<div>BPDV</div>			<div>R. Truševska</div>							
<div>Izstrādāja</div>			<div>M. Bogdanovs</div>							