


1. STĀVA TELPU EKSPĻIKĀCIJA		
Apzīmējums	Telpas nosaukums	Telpas platība, m²
1.1	Katlu telpa	56.6
1.2	Tehniskā telpa	8.2
1.3	Palīgtelpa	1.7
1.4	Tualete	2.3
1.5	Palīgtelpa	2.1
1.6	Priekštelpa / Pieņemšanas telpa	8.7
1.7	Gaitenis	6.6
1.8	Sakņu noliktava	12.2
1.9	Personāla telpa	8.9
1.10	Tualete	2.0
1.11	Palīgtelpa	5.8
1.12	Palīgtelpa	5.8
1.13	Trauku mazgātuve	18.2
1.14	Virtuve	52.5
1.15	Ēdamzāle	130.1
1.16	Roku mazgātņu telpa	12.9
1.17	Palīgtelpa	1.2
1.18	Palīgtelpa	1.4
KOPĀ 1. STĀVĀ:		337.20

- Norādījumi:**
- Instalāciju veikt slēpti, virs piekarnītiem zem apmetuma, atklāta veida caurulēs vai penāļos.
  - Krustojuma vietās ar spēka kabeliem signalizācijas kabelus ievilk plastmasas caurulēs.
  - Stāvvadus un nolaidumus līdz manuālajiem izsaukuma punktiem montēt zem apmetuma plastmasas caurulēs.
  - Kabeļu trases norādītas nosacīti un to precīzēt montāžas laikā.
  - Ugunsdzēsības signalizācijas devējus stiprināt pie griestiem, ja nav uzrādīts citādi.
  - Rokas signāldevējus stiprināt pie sienām h=1.50m.
  - Detektoru izvietojumu precizēt, ievērojot gaismekļu izvietojumu un Latvijas Standarta LVS CEN/TS 54-14 A pielikumu 6.4. noteiktās prasības.

GREIZUMS 2-2, M 1:100



APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
~220V	Esošais UAS sistēmas kontroles panelis J-NET-EN54-SC-003	BB.1	Barošanas bloks 24Vdc 2A, EN54-2, FS5200
L01D1	Adrešu dūmu signāldevējs GFE-AD-SL	L01M1	Adrešu modulis ar izolatoru konvekcijon, detektoriem GFE-ZMU vai sirēnas izējas modulis GFE LSC-ISO
L01S1	Adrešu siltuma signāldevējs GFE-AD-HS	L01R1	Adrešu rokas signāldevējs (signālpoga) ar izolatoru GFE-MCPA, h=1500 no tīras grīdas pamatgriestot
	Signāldevējs virs piekārtajiem griestiem ar diožu indikatoru pamatgriestot		Ugunsdzēsības kabelis JE-H(st)H 1x2x1+E (E30)
	Signāldevējs zem grīda ar diožu indikatoru uz sienas		
	Izolatora bāze GFE-AD-ISO		
M1/103	Anāloga signalizācijas sirēna ar strobu PSC 0013		

<b>ARHITEKTU BIROJS KRĀSTS</b> Krāslavas iela 14, Rīga, LV - 1010 tālrs.: 67686360 e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv		Pasūtītājs: Ventpils novada pašvaldība, LV90000052035 Skolas iela 4, Ventpils, LV-3601	
Būvprojekta nosaukums: <b>Ugāles vidusskolas virtuves, palīgtelpu un inženierkomunikāciju pārbūve</b>		Objekta adrese: Skolas iela 5a, Ugāles ciems Ugāles pagasts, Ventpils novads Kadastra Nr. 98700120120	
Lapas nosaukums: <b>VIRTUVES PLĀNS AR AUTOMĀTISKĀS UGUNSGRĒKĀ ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS TĪKLIEM</b>			
BPDV	I. Musijenko	Datums	20.05.2016.
Izstrādāja	I. Musijenko	Mērogs	M1:100
		Pasūt. Nr.	11-01-2016
		Arh. reģ. Nr.	A - 2016/08
		Stadija	BP
		Marka	UAS-5
		Nr.	