LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA DOME
IEPIRKUMA KOMISIJA

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnovads.lv

Ventspilī

10.07.2017. Nr. 2.

Skaidrojumi par atklāto konkursu „Nekustamā īpašuma "Tirgus" teritorijas labiekārtošana, Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā"
Identifikācijas Nr. VND201744

Jautājums:

1. Par šķembu pamatni 150 mm biezumā

Lokālās tāmes Nr. 1-2 "Ceļi un laukumi" pozīcijas Nr. 18:

18		Šķembu pamatnes ierīkošana 150mm biezumā	100m2	2,75
		Nesaist. minērālu materiālu maisījums 0/45 120	m3	38,76

apakšpozīcijā "Nesaist. minerālu materiālu maisījums 0/45" ir norādīts daudzums 38,76 m^3. Norādām, ka, lai ieklātu 275 m^2 minerālmateriālu maisījumu 15 cm biezumā, ir nepieciešams minerālmateriāla maisījums ar apjomu 49,5 m^3 (aprēķins: 275 m^2 (ieklājamā platība) x 0,15 (biezums) x 1,2 (sablīvējums)).
Ievērojot minēto neatbilstību Lokālajā tāmē, lūdzam Pasūtītāju precizēt Lokālās tāmes Nr. 1-2 "Ceļi un laukumi" pozīcijā Nr.18 norādīto apjomu.

Atbilde.

Jautājums Nr.1. Lok. tāme 1-2 poz.18.

Šķembu pamatojums apmalēm ir trapecveida, tā laukums s=0,1m2 un trapeces garākā mala ir b=0,85m, apmaļu kopējais garums L=323m (skat. lapu "Ceļu un laukumu segumu plāns" Apmaļu specifikācija).

Lokālajā tāmē 1-2 poz.18 šķembu pamatnes ierīkošana 150mm biezumā ir Lxb/100 vai 323x0,85/100=2,75 (100m2) vai 275m2, bet nesaistīto minerālo materiālo maisījums rēķināts Lxsxsablīvējums vai 323x0,1x1,2=38,76m3.
Tādējādi dotais apjoms ir pareizs.

Jautājums:

2. Par šķembu pamatni 100 mm biezumā

Lokālās tāmes Nr. 1-2 "Ceļi un laukumi" pozīcijas Nr. 20:

20		Šķembu pamatnes ierīkošana 100mm biezumā	100m2	3,07
		Nesaist. minērālu materiālu maisījums 0/45 120	m3	32,47

apakšpozīcijā "Nesaist. minerālu materiālu maisījums 0/45" daudzums ir 32,47 m^3. Norādām, ka, lai ieklātu ieklātu 307 m^2 minerālmateriālu maisījumu 10cm biezumā, ir nepieciešams minerālmateriāla maisījums ar apjomu 36,8 m^3 (aprēķins: 307 m^2 (ieklājamā platība) x 0,1(biezums) x 1,2 (sablīvējums)).
Ievērojot minēto neatbilstību Lokālajā tāmē, lūdzam Pasūtītāju precizēt Lokālās tāmes Nr. 1-2 "Ceļi un laukumi" pozīcijā Nr.20 norādīto apjomu.

Atbilde.

Jautājums Nr.2. Lok. tāme 1-2 poz.20.

Šķembu pamatojums apmalēm ir trapecveida, mazajām apmalēm tā laukums ir s=0,06m2 un trapeces garākā mala ir b=0,68m, apmaļu kopējais garums L=451m, tādējādi lokālajā tāmē 1-2 poz.20 šķembu pamatnes ierīkošana 100mm biezumā ir Lxb vai 451x0,68/100=3,07 (100m2) vai 307m2, bet nesaistīto materiālu maisījums rēķināts Lxsxsablīvējums vai 451x0.06x1,2=32,47m3. Tādējādi dotais apjoms pareizs.

Jautājums:

3. Par metāla elementa montāžu

3. Lokālās tāmes Nr. 3-1 "Būvkonstrukcijas" pozīcijas Nr. 10:

10		Metāla elementu montāža	t	1,675	0,313t
		Caurules 120x120x4, EN10219	m	3,6	0,053t
		Lokšņu tērauds b=20, EN 10058	kg	170,00	0,17t
		Lokšņu tērauds b=10, EN 10058	kg	90,00	0,09t

"Metāla elementa montāža" apjoms ir 1,675t. Saskaitot apakšpozīciju svaru kilogramos un pārvēršot tonnās, iegūstam 0,313 tonnas. Aprēķins: 1. apakšpozīcija "Caurules" 120x120x4, EN10219 = 3,6 (garums) x 14,6 (kg/m)=52,56 kg, kas ir 0,053 t. 2. apakšpozīcija "Lokšņu tērauds" b=20, EN 10058 = 170 kg/1000=0,17 t. 3. apakšpozīcija "Lokšņu tērauds" b=10, EN 10058 = 90 kg/1000=0,09 t. Tātad kopā sanāk 0,053+0,17+0,09=0,313 t.

Lūdzam Pasūtītāju precizēt apjomu tabulas Lokālās tāmes Nr. 3-1 "Būvkonstrukcijas" pozīcijas Nr. 10 apjomu.

Atbilde.

Jautājums Nr.3. Lok. tāme 3-1 pozīcija 10. "Metāla elementu montāža" apjoms **0,313 t**

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs M.Dadzis