




PLANS pk 2+60 - 3+50 m 1:250

LAPU SHĒMA



1. Mispārģos norādījumus un rasējumu sarakstu skatīt lapā GP-0.
2. Veicot darbus dziļāk par 30 cm no esošā zemes līmeņa inženierkomunikāciju aizsargjoslu robežās, pieļaujami attiecīgo inženiertīklu ekspluatācijas dienestu pārstāvji. Pirms darbu uzsākšanas esošo komunikāciju iebūves dziļumi precizējami ar šurftēšanas metodi.
3. Pielaiduma vietas pie esošā seguma, apmalēm u.c. izbūvēt "pilddeni" esošajos augstumos un platumos.
4. Rakšanas darbi, tajā skaitā esošās grunts izņemšana koku sakņu zonā, veicami ar rokām, nepieļaujot koku sakņu bojāšanu.
5. Paredzēti esošo koku stumbru aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem, pirms būvdarbu uzsākšanas ap to stumbriem apļveidīgi dēļu vairogi, kas stiprināms ar elastīgas membrānas starpkārtu, koku stumbru aizsardzībai no mehāniskiem bojājumiem.

PIEZĪMES

APZĪMĒJUMI

- 0+30
- Pikeļāža
- Ass
- Ielvas apmale 100.20.8
- Betona bruģakmens segums ("T-6"; pelēks)
- Aljaukojams zāliens
- Zemesgabalu robežas
- Labiekārtojuma robeža
- Sols bez roku daļiņām
- PIXBO 8037076 "HAGS"-iebetonējams
- Akrilumu uma
- NORA 8037205 "HAGS"

Objekta nosaukums : Gājēju ielvas "Arāņu dziļbums- Tīrgus" pārbūve Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā		Atbildīgais projektētais: IQA	
Adrese: kad.Nr.:9870 004 0182 kad.Nr.:9870 004 0184 kad.Nr.:9870 004 0186 kad.Nr.:9870 004 0205 kad.Nr.:9870 004 0148 kad.Nr.:9870 004 0177		*inženiermēksle projekti.	
Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība		Līguma Nr. : SL/2017/182	
Rasējums: Gājēju ielvas plāns pk 2+60 - 3+50		Mērogs 1:250	
TS daļas vad. V.Balode		29.06.2017	Stadīja BP
Izstrādāja V. Balode		29.06.2017	Lapa TS-2-4
Lapa nos.		29.06.2017	Lapas
CreateDate 2017.06.30 19:52:39		Arhiva Nr.	
Projekts: PROJEKTS		BIRŅIJS	
E-mail: skidotoijs@gmail.com		tālrunis: +371 26540209, +371 29456513	