



LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA DOME
IEPIRKUMA KOMISIJA

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnovads.lv

Ventspilī

26.01.2017. Nr. 3

Skaidrojumi par atklāto konkursu „Pašvaldības autoceļa Va-1 “Dārzniecības ceļš” km 0.000-1.200 un Va – 8 “Liezdes ceļš” km 0.000 – 0.840 pārbūve Vārves pagastā Ventspils novadā, projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ventspils novada Vārves pagastā” ietvaros”
Identifikācijas Nr. VND2017/2

1. jautājums:

Vai šķembu pamata virskārtas (pašvaldības autoceļa Va-8 "Liezdes ceļš" km 0,000-0,840 lokālās tāmes izmaksu pozīcija Nr. 26 “Nesaistīto minerālmateriālu pamata būvniecība(fr.0/45) 15cm biezumā” un pašvaldības autoceļa Va-1 "Dārzniecības ceļš" km 0,000-1,200 lokālās tāmes izmaksu pozīcija Nr. 30 “Nesaistīto minerālmateriālu pamata būvniecība(fr.0/45) 15cm biezumā”) būvniecībā drīkst pielietot drupinātas grants šķembu maisījumu fr. 0/45, kurš atbilst S-III klasei un Losandželosas koeficients ir ≤ 30 ?

Atbilde.

Lai sasniegtu „Ceļu specifikāciju 2015” 5.2-29 tabulā prasīto kopējo segas konstrukcijas deformācijas moduli $E_{v2}=150$ MPa, ceļa segas konstruktīvo virsējo kārtu būvniecībai nepieciešams lietot drupinātus magmatisko iežu un/vai nogulumiežu S-III stiprības klases nesaistītos minerālmateriālus ar Losandželosas koeficientu $LA_{30} \leq 30$, kuru granulometriskais sastāvs atbilst attiecīgu „Ceļu specifikāciju 2015” nodaļu izvirzītajām prasībām.

2. jautājums:

Lūdzu precizēt projektēto satiksmes intensitāti $AADT_j$, pievestā un $AADT_j$, smagie, kas jāņem vērā izvēloties asfaltbetona seguma (AC 16 base/bin un AC 11 surf) izbūvei pielietojamos materiālus atbilstoši “Ceļu specifikācijām 2015”.

Atbilde.

Izraksts no būvprojekta skaidrojošā apraksta teksta:

Ventspils novada pašvaldības autoceļu Va-1 un Va-8 būvprojektā paredzēto posmu brauktuvju un nobrauktuvju segu nesaistīto minerālmateriālu pamata (šķembu) konstruktīvajās kārtās, ņemot vērā projektējamo brauktuvju nosacītu iedalījumu VI slodzes klasē un prognozējamo smagā transporta līdzekļu kustības noslodzi $AADT_j, smagie \leq 100$, būtu pieļaujams pielietot drupinātus N-IV stiprības klases nogulumiežu nesaistītos minerālmateriālus ar Losandželosas koeficientu $LA_{45} \leq 45$. Veiktie aprēķini parādījuši, ka, lai sasniegtu „Ceļu specifikāciju 2015” 5.2-29 tabulā prasīto kopējo segas konstrukcijas deformācijas moduli $E_{v2}=150$ MPa, ceļa segas konstruktīvo virsējo kārtu būvniecībai

nepieciešams lietot drupinātus magmatisko iežu un/vai nogulumiežu S-III stiprības klases nesaistītos minerālmateriālus ar Losandželosas koeficientu $LA_{30} \leq 30$, kuru granulometriskais sastāvs atbilst attiecīgu „Ceļu specifiskāciju 2015” nodaļu izvirzītajām prasībām.

3. jautājums:

Nolikuma 4.3. punktā būvdarbu izpildes termiņš noteikts **4 (četri) mēneši** no atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas dienas, bet nolikuma C pielikumā “Iepirkuma līguma projekts” 5.2. punktā noteikts, ka būvdarbi jāpabeidz **5 (piecu) mēnešu** laikā no atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas dienas. Lūdzam precizēt būvdarbu izpildes termiņu.

Atbilde.

Informējam, ka būvdarbu izpildes termiņi ir noteikti konkursa nolikuma 4.3. punktā - **4 (četri) mēneši** no atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas dienas. Nodošana ekspluatācijā 1 (viens) mēnesis pēc būvdarbu pabeigšanas. Iepirkuma līguma projekts tiks koriģēts atbilstoši Nolikuma 4.3. punktā noteiktam izpildes termiņam, pirms būvdarbu līguma noslēgšanas ar uzvarētāju.

4. jautājums:

[1] *Konkursa nolikuma 9.3.4.punktā noteikts, ka pretendents jāiesniedz auditēts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to finanšu iespējām) finanšu pārskats par iepriekšējiem trim gadiem, kā arī apliecinājums par pozitīvu pamatkapitālu. (Pretendentiem, kuriem nebūs pieejams auditēts finanšu pārskats par iepriekšējiem trim gadiem, ir tiesības iesniegt pretendenta apliecinātu operatīvo bilanci par iepriekšējiem trim gadiem).*

Lūdzam apstiprināt, ka, ja pretendents piedāvājuma iesniegšanas brīdī par 2016.gadu vēl nav pieejama operatīvā bilance, pretendents jāiesniedz auditēts finanšu pārskats par iepriekšējiem trim auditētajiem finanšu gadiem (2013., 2014., 2015).

Atbilde.

Informējam, ka pretendentiem ir jāiesniedz auditēts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to finanšu iespējām) finanšu pārskats par iepriekšējiem trim gadiem (2014., 2015. un 2016.), lai Iepirkuma komisija varētu izvērtēt pretendenta atbilstību Nolikuma 8.2.1. punkta prasībām.

5. jautājums:

[2] *Konkursa nolikuma “C” pielikuma “Iepirkuma līguma projekts” 4.2.1.punktā ir noteikts, ka maksājumi tiek maksāti ik mēnesi, 90% apmērā no atbilstošajā mēnesī veiktajiem darbiem 30 dienu laikā pēc uzņēmēja iesniegtiem un pasūtītāja apstiprinātiem veikto darbu aktiem un atbilstošā rēķina no būvuzņēmēja saņemšanas.*

Lūdzam precizēt, kādā termiņā Pasūtītājs izskatīs un apstiprinās uzņēmēja iesniegtos veikto darbu aktus.

Atbilde.

Informējam, ka Pasūtītājs kopā ar būvuzraugu uzņēmēja iesniegtos darbu aktus izskatīs un apstiprinās aptuveni vienas nedēļas laikā, ja iesniegtie akti būs iesniegti korekti un atbilstoši veiktajiem būvdarbiem.

6. jautājums:

[3] Konkursa nolikuma 4.3.punktā ir noteikts, ka iepirkuma līguma izpildes termiņš būvdarbiem ir 4 mēneši no atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas dienas. Savukārt nodošanai ekspluatācijā – 1 mēnesis pēc būvdarbu pabeigšanas.

Konkursa nolikuma "C" pielikuma "Iepirkuma līguma projekts" 5.4.punktā ir noteikts, pilnīgu Līgumā noteikto ar būvniecības procesu saistīto saistību izpildi, un iesniegšanu pasūtītājam Būvuzņēmējs pabeidz 1 (viena) mēneša laikā no 5.2.punktā minētā termiņa. Konkursa nolikuma "C" pielikuma "Iepirkuma līguma projekts" 5.2.punktā ir noteikts, ka būvuzņēmējs visus būvdarbus pabeidz 5 (piecu) mēnešu laikā no atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas dienas. Savukārt

Lūdzam precizēt, kāds ir kopējais iepirkuma līguma izpildes termiņš (būvdarbu izpildes laiks un objekta nodošanas ekspluatācijā laiks) – 5 mēneši, kā noteikts Konkursa nolikumā, vai 6 mēneši, kā izriet no iepirkuma līgumā noteiktā.

Atbilde.

Informējam, ka būvdarbu izpildes termiņi ir noteikti konkursa nolikuma 4.3. punktā - **4 (četri) mēneši** no atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas dienas. Nodotāna ekspluatācijā 1 (viens) mēnesis pēc būvdarbu pabeigšanas. Iepirkuma līguma projekts tiks koriģēts atbilstoši Nolikuma 4.3. punktā noteiktam izpildes termiņam, pirms būvdarbu līguma noslēgšanas ar uzvarētāju.

7. jautājums:

[4] Lūdzam apstiprināt, ka ar Konkursa nolikuma D9.pielikuma "Tehniskā piedāvājumi: sagatavošanas vadlīnijas" 5.punktā minēto inženieri ir saprotams būvuzraugs.

Atbilde.

Informējam, ka ar vārdu inženieris ir saprotams pretendenta būvdarbu vadītājs.

Ar cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

M. Dadzis