

**Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
EL sadaļai**

Būvobjekta nosaukums: *Zlēku pamatskolas internāta ēkas pirmā stāva telpu un ar to saistīto inženriekomunikāciju pārbūve*

Būves nosaukums: *Zlēku pamatskolas internāts*

Objekta adrese: *"Skola", Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617*

Līguma Nr. *SL/2016/024*

Pasūtītājs: *Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601*

| Nr. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
|-----|---|-------|--------|-----------------------|
| | Ēkas elektroinstalācijas galveno darbu apjomi | | | |
| 1 | Virsapmetuma sadalnes montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | k-ts. | 1 | |
| | Virsapmetuma sadalne: | | | |
| | <i>Virsapmetuma sadalnes korpuss IP54</i> | k-ts. | 1 | <i>Pēc pasūtījuma</i> |
| | <i>Sadalnes durvis</i> | k-ts. | 1 | <i>Pēc pasūtījuma</i> |
| | <i>Slēdzene</i> | gab. | 1 | |
| | <i>levada svirslēdzis 3f. 32A</i> | k-ts. | 1 | |
| | <i>Automātslēdzis 1p. B6A</i> | gab. | 10 | hager |
| | <i>Automātslēdzis 1p. B16A</i> | gab. | 6 | hager |
| | <i>Automātslēdzis 3p. B20A</i> | gab. | 1 | hager |
| | <i>Automātsl. ar noplūdes aizsardz. 2p. B16A/30mA</i> | gab. | 1 | hager |
| | <i>Automātsl. ar noplūdes aizsardz. 2p. B6A/30mA</i> | gab. | 2 | hager |
| | <i>Pārspriegumu aizsardzība FLT-SEC T1+T2 (B+C)</i> | k-ts. | 1 | Phoenix |
| | <i>Sadales kontaktkopne DIN</i> | gab. | 1 | |
| | <i>Zemēšanas kopne</i> | gab. | 1 | |
| | <i>Sadalnes markējums</i> | k-ts. | 1 | |
| | <i>Montāžas materiāli</i> | k-ts. | 1 | |
| 2 | Kabeļu renes montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | m | 15 | |
| | <i>Kabeļu rene ar vāku, balta S=0.75 KRB-200-60M</i> | m | 15 | MEKA |
| | <i>Kabeļtrepe ar vāku KS-20-200</i> | m | 3 | MEKA |
| | <i>T-veida savienojums RS90-200-60M</i> | gab. | 1 | MEKA |
| | <i>Savienojuma elements, balts RSS-200-60M</i> | gab. | 6 | MEKA |
| | <i>Atbalsta elements, balts YPK-200M</i> | gab. | 8 | MEKA |
| | <i>Gala, leņķa stiprinājums, balts RĀF-60M</i> | gab. | 8 | MEKA |
| | <i>Palīgmateriāli, skavas, vītņstieņi, atbalsta profili</i> | k-ts. | 1 | |
| | <i>Montāžas materiāli, savienojumi, uzgriežņi, bultskrūves</i> | k-ts. | 1 | |
| 3 | Kabeļu montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus, esošo kabeļu pārlīkšana | m | 440 | |
| | <i>Kabelis NYM-J 3x2.5</i> | m | 150 | DRAKA |
| | <i>Kabelis NYM-J 3x1.5</i> | m | 290 | DRAKA |
| | <i>Montāžas materiāli</i> | k-ts. | 1 | |
| 4 | Kabeļu trašu iezīmēšana, sienu urbšana, aizdare | obj. | 1 | |
| 5 | Kabeļu kanālu montāža: | m | 270 | |
| | <i>Kabeļu kanāls 25x15mm</i> | m | 80 | |
| | <i>Kabeļu kanāls 20x15mm</i> | m | 190 | |
| | <i>Montāžas materiāli</i> | k-ts. | 1 | |
| 6 | PVC caurules ar vidēju mehānisko izturību (320 N/5cm): | m | 30 | EVOPIPES |
| | <i>PVC gofrēta aizsargcaurule d25mm</i> | m | 30 | EVOPIPES |
| 7 | Gaismas slēdža montāža, iekšā, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | gab. | 11 | |
| | <i>V/a slēdzis 1p. IP20</i> | gab. | 7 | |
| | <i>V/a slēdzis 1p. IP44</i> | gab. | 2 | |
| | <i>V/a pārslēdzis 1p. IP20</i> | gab. | 2 | |

| Nr. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
|-----|--|--------|--------|----------|
| | <i>Montāžas materiāli</i> | k-ts. | 1 | |
| 8 | Rozetes montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | gab. | 12 | |
| | <i>V/a rozete 1v. IP20</i> | gab. | 1 | Scneider |
| | <i>V/a rozete 2v. IP20</i> | gab. | 5 | Scneider |
| | <i>V/a rozete 3v. IP20</i> | gab. | 4 | Scneider |
| | <i>V/a rozete 1v. IP44</i> | gab. | 2 | Scneider |
| 9 | Virsapmetuma nozarkārba montāža ar vāku, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | gab. | 5 | |
| | <i>Nozarkārba ar vāku</i> | gab. | 5 | Scneider |
| | <i>Montāžas materiāli</i> | k-ts. | 1 | |
| 10 | Ievadkabeļu galu apdaru montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | gab. | 4 | |
| | <i>Ievadkabeļu galu apdare EPKT 0015</i> | gab. | 4 | Raychem |
| 11 | Zemējuma vada montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | m | 40 | |
| | <i>Zemējuma vads (dzeltenī-zaļš) Cu 1x6mm</i> | m | 40 | |
| 12 | Gaismekļu montāža pie griestiem (griestos), pie sienas, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus | gab. | 34 | |
| | <i>Apg. ķermenis ar akumaltora bat. 7402N/1XTR40 E 40W</i> | gab. | 3 | TRILUX |
| | <i>Apgaismes ķermenis 7402N/1XTR40 E 40W</i> | gab. | 13 | TRILUX |
| | <i>Apg. ķermenis ar akumaltora bat. C-Line B LED6000-840 ET 40W</i> | gab. | 1 | TRILUX |
| | <i>Apgaismes ķermenis C-Line B LED6000-840 ET 40W</i> | gab. | 2 | TRILUX |
| | <i>Apg. ķermenis ar akumaltora bat. ArimoS D CDP LED4000-840 ET 40W</i> | gab. | 2 | TRILUX |
| | <i>Apgaismes ķermenis ArimoS D CDP LED4000-840 ET 40W</i> | gab. | 10 | TRILUX |
| | <i>Apg. ķermenis ar akumaltora bat. MLD-28S/g LED</i> | gab. | 3 | OLYMPIA |
| 13 | Esoša kabeļa pieslēgšana | piesl. | 1 | |
| 14 | Esošas elektroinstalācijas demontāža | obj. | 1 | |
| 15 | Esošās elektroiekārtas (rozetes, slēdžus, gaismekļus, sadalnes) demontāža | obj. | 1 | |
| 16 | Nodošanas dokumentācijas sagatavošana | k-ts. | 1 | |
| 17 | Būvgružu savākšana | k-ts. | 1 | |
| 18 | Mērījumu veikšana | k-ts. | 1 | |

Projektā neiekļautos papilddarbus būvniecības kompānijai veikt balstoties uz savu personīgo pieredzi.
Projektā izmantotos materiālus un iekārtas iespējams aizstāt ar analogiem tādas pašas kvalitātes, dizaina materiāliem ņemot vērā iekārtu un materiālu specifiskās īpašības;
Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam un ražotāju izdotajām instrukcijām.

Sastādīja: V. Ševčuks