


TEĻPU EKSPĻIKĀCIJA		
<u>TEĻPAS NR.</u>	<u>TEĻPAS NOSAUKUMS</u>	<u>PLATBĀM</u>
1	Gatenis	35.84
2	Patīgetība	26.12
3	Kabīnētis	28.71
4	WC/ duša	13.09
5	Patīgetība	7.24
6	WC	5.06
7	Darbinieku WC	5.97
8	Ēdamzāle	51.09
9	Vēlveris	2.96
10	Kabīnētis	5.87
11	Virtuve	20.16
12	Priekšīstība	4.27
13	Patīgetība	15.92
Kopā:		222.29


PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI:

- proj. kabelis;
- proj. elektrosadalne;
- proj. rozete 2v. 230V IP 20;
- proj. rozete 3v. 230V IP 20;
- proj. rozete 1v. 230V IP 44;
- proj. elektrības izvads;
- proj. elektrības izvads;



PIEZĪMES

1. Plānos kabē ļu tases un elektrosadales parādītas nosacīti un precizējamas montāžas darbu laikā abosīstos būvniecības situācijai;
2. Kabēļu montētējam jānosaukums, griešļu aparāts un tehniskāis ielpas PVC aizsargcaurulis un speciālos kabēļu penālos;
3. Visas elektrosadales paredzēts aprīkot ar atslēgām;
4. Visas rozetes montēt 0,3 metru augstumā (kārtas centrs) no tīrās grīdas līmeņa, lai plānos nav precīzēts rozešu montāžas augstums. Rozešu atrašanās vietas precīzēt montāžas laikā;
5. Elektrosadales saņem ēt;
6. Visi darbi izpildīti arī ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ra žo tāļu izdotās instrukcijas.

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601			Objekts: Zīekļu pamatskolas internāta ēkas pirmā stāva telpu un ar to saistīto inženierkomunikāciju pārbūve	
	Paraksts	Datums	Adrese: "Skola", Zīekļu pag., Ventspils novads, LV-3617	
			Lapas nosaukums: Pirmā stāva spēka tīklu plāns	
EL daļ. vad.	Vitālijs Ševčuks	07.03.2016		
Izstrādāja	Arturs Eriņš	07.03.2016		
			SIA "BM Projekts" Vīrsu iela 12-47, Traiņe, Marupes novads, LV-2167	
Līguma Nr.: SL/2016/024 Arlhwa Nr.: SL/2016/024-BM Mērogs: 1:100				
Stadija		Lapas	Ras. Nr.	
BP			EL-2.1	