APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	VIZUĀLS ATTĒLOJUMS	APRAKSTS
		Bērnu WC podiņš ar zīmējumu, ūdens pievads no apakšas, komplektā ar vāku
		Keramiskā izlietne Aqualine 45 cm
		Vitra S20 izlietne 55 cm ar stiprinājumu komplektu, bez kājas
		Vitra S20 wc komplekts (Back To Wall), ūdens pievads no apakšas, hromēta poga ar funkciju «2,5/4 litri» horizontāls izvads, komplektā sēdriņķis duraplasts, metāla enģes
		Duškabīne pusapaļa 900x900x1900 mm, stikla biezums 4 mm. Dušas paliktnis pušapaļš 900x900x150 mm, komplektā ar sifonu
		Dušas paliktnis akrila 900x900x150 mm, komplektā ar sifonu
		LTT Sistēmas WC kabīne. Mitrumizturīga kokskaidu plātnes Tips - P5; Laminēta un impregnēta LKSP, biezums 24 mm; Durvju un starpsienu augstums 1500 mm.Durvju platums 600 mm. Kabīnes platums 1100 mm, dziļums 1200 mm. Fumitūra ASSA ABLOY. Slēdzene aprīkota ar zīmi brīvs/aizņemts. Krāsa bēša ABET 813.
		Plaukts pieciem āķiem dvieļiem un vietu 10 glāzēm (diametrs 7cm). Izgatavots no krāsotās MDF plātnes. Plaukts glāzēm izgatavot no speciālas plastmasas. Izmēri - 67,5x18x25cm.
		RAVAK atdalošā siena DSS-90, stikls [DSS-90S] 900x1800 mm
		Vannas istabas skapītis ar slēdzamām durvīm, platums 60 cm, augstums 56 cm, dziļums 35 cm

Pirmā stāva plāns
M 1:100



TELPU EKSPLIKĀCIJA		
TELPAS Nr.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA m²
1	Gaitenis	35.84
2	Palīgtelpa	26.12
3	Kabinets	28.71
4	WC/ duša	13.09
5	Palīgtelpa	7.24
6	WC	5.06
7	Darbinieku WC	5.97
8	Ēdamzāle	51.09
9	Vējtveris	2.96
10	Kabinets	5.87
11	Virtuve	20.16
12	Priekštelpa	4.27
13	Palīgtelpa	15.92
	Kopā:	222.29

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:

-Esošās sienas

-Aizmūrējamais apjoms

-Jaunizveidotā ģipškartona starpsiena

1 Gaitenis 35.84 m² -Telpu numerācija, nosaukums un platība

D-1 -Jaunu durvju marķējumi
S-1 -Sienu marķējumi
D-E -Esošu durvju marķējumi
L-1 -Jaunu logu marķējumi
L-E -Esošu logu marķējumi
-Jaunu durvju apzīmējums

PIEZĪMES:

1. Par nosacīto ±0,000 atzīmi pieņemta ēkas 1. stāva grīdas līmeņa atzīme;
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
3. Uzrādītos materiālus atļauts aizvietot ar analogiem, bet ne zem ākas kvalitātes materiāliem;
4. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvet saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem;
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
6. Griezumu 1-1 un 2-2 skatīt lapā AR-3;
7. Mezglu MEZ-3 skatīt lapā AR-7;
8. Šķēlumu 4-4 skatīt lapā AR-8;
9. Durvju un logu specifikāciju skatīt lapā AR-9;
10. Sienu, griestu un grīdu tipus skatīt lapā AR-10;
11. Apdares darbu tabulu skatīt lapā AR-11.

Pasūtītājs:	**Ventspils novada pašvaldība** Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601		
		Paraksts	Datums
AR daļ.vad.	Ilmārs Bite		29.04.2016
Izstrādāja	Reinis Karasevs		29.04.2016

Objekts:
Zlēku pamatskolas internāta ēkas pirmā stāva telpu un ar to saistīto inženierkomunikāciju pārbūve

Adrese:
"Skola", Zlēku pag., Ventspils novads, LV-3617

Lapas nosaukums:
Pirmā stāva plāns

SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167

Līguma Nr.: SL/2016/024
Arhīva Nr.: SL/2016/024-BM
Mērogs: 1:100

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		AR-1

A3.2