


Mezģis MEZ-1  
LOGA IESTRĀDES APAKŠĒJAIS MEZĢLS  
M 1:10



- Apzīmējumu atšifrējums mezģlam MEZ-1 :
- Esošs mūris;
  - Skarda palodze ar PURAL pātklājumu;
  - Neitrāls hermētiķis/ silikons;
  - Profilis UD28;
  - Iekšējā palodze;
  - Akmeņsvate, t=50 mm ( $\lambda=0.036$  w/mk);
  - Koka lāta 35x50 mm;
  - Apmetums SAKRET HM, t=10 mm, iekšējā apdare (grunts, krāsa);
  - Hermatizācijas blīvēnta pa loga perimetru Pro Clima Contega SL, b=200 mm;
  - Kronšteins loga stiprināšanai;
  - Prevēja blīvēnta pa loga perimetru, Pro Clima Contega Exo, b=120 mm, ar kopējo noseģto plātumu 200 mm;
  - Logš;
  - Uzlocījums palodzes sānos;
  - Grīdas segums;
  - Estrich betona kļona grīda, t=60 mm;
  - PE plēve 200 $\mu$ ;
  - Siltumizolācija, 100 mm (ekstrudētais putpolistirols);
  - Blīvētās šķembas fr. 20-40, E-90 MPa, 150 mm;
  - Esošs pamats;
  - Esoša dz. betona apmale;
  - Esoša blīvētā grunts, E-45 MPa;
  - Esoša grunts.

PIEZĪMES:

- Par nosacīto  $\pm 0.000$  atzīmi pieņemta ēkas 1. stāva grīdas līmeņa atzīme;
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
- Uzrādītos materiālus atļauts aizvietot ar analogiem, bet ne zem ākas kvalitātes materiāliem;
- Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem;
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
- Mezģla MEZ-1 atrašanās vietu griezumā skatīt lapā AR-3.

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601			Objekts: Zieķu pamatskolas internāta ēkas pirmā stāva telpu un ar to saistīto inženierkomunikāciju pārbūve		
	Paraksts	Datums	Adrese: "Skola", Zieķu pag., Ventspils novads, LV-3617		
			Lapas nosaukums: Mezģis MEZ-1 LOGA IESTRĀDES APAKŠĒJAIS MEZĢLS		
AR dal.vad.	Ilmārs Bīte	29.04.2016			
Izstrādāja	Reinis Karasevs	29.04.2016			
Līguma Nr.: SL/2016/024 Arhīva Nr.: SL/2016/024-BM Mērogs: 1:10			SIA "BM Projekts" Vīrsu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167		
	Stadija	Lapas	Ras. Nr.		
	BP		AR-6		