


Pirmā stāva plāns  
M 1:100




PIEZĪMES:

1. Augstuma atzīmes dotas m;
2. Par relatīvo ±0.000 pie ņemta tīrās grīdas virsmas atzīme, kas atbilst 1.stāva grīdas atzīmei;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri, būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem būvniecības (rekonstrukcijas) darbu apjomiem;
4. Ūdens vadi pie griestiem, sienas, grīdas, sienās jāpiestiprina un jānostiprina ar cauruļvadu ražotāju rekomendētiem stiprinājumiem un to savstarpējiem attālumiem;
5. Vietās, kur ūdens vads iet cauri grīdai vai nesošai sienai jāparedz cauruļvada aizsargčaula;
6. Aukstajam ūdensvadam jāparedz pretkondens āta izolācija;
7. Iekšējam aukstajam ūdensvadam ar DN apzīmēts cauruļvada iekšējais diametrs;
8. Ar Ø apzīmēts cauruļvada ārējais diametrs.
9. Pirms katras sanitārtehnikās ietaises jāparedz lodveida aizbīdītis.
10. \* Cauruļvada augstuma atzīmes jāprecizē būvniecības laikā.

Telpu eksplikācija	
TELPAŠ NR.	TELPAŠ NOSAUKUMS
1	Gaitenis
2	Palīgtelpa
3	Kabinets
4	WC/duša
5	Palīgtelpa
6	WC
7	Darbnieku WC
8	Ēdamsāle
9	Vēlve
10	Kabinets
11	Virtuve
12	Priekštelpa
13	Palīgtelpa
Kopā:	
222.29	

Apzīmējums	Nosaukums
⊕	Laišanās krāns
— DN15; DN20; DN25; DN32; DN40; DN50	Aukstā ūdensvadu diametri
— U1 — U1	Aukstais ūdensvads
—	Zem grīdas
— · · · · ·	Virs grīdas
— · · · · ·	Zem griestiem
— · · · · ·	Aizbīdņi aukstajam ūdensvadam

Pasūtītājs:			Ventspils novada pašvaldība Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601		Objekts: Zīēku pamatskolas internāta ēkas pirmā stāva telpu un ar to saistīto inženierkomunikāciju pārbūve		<div><div>SIA "BM Projekts" Vāršu iela 12-47, Traine, Marupes novads, LV-2167</div></div>		
		Paraksts		Datums	Adrese: "Skola", Zīēku pag., Ventspils novads, LV-3617				
UK sad. vad.	Ingars Timofejevs			24.02.2016	Lapas nosaukums:		Līguma Nr.: SL/2016/024 Arhīva Nr.: SL/2016/024-BM Mērogs: 1:100		
Izstrādāja	Ingars Timofejevs			24.02.2016					
					1. stāva plāns ar aukstā ūdensvada U1 tīkliem				
</									



SIA "BM Projekts"  
Viršu iela 12-47, "Trīne",  
Mārupes novads, LV-2167